ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.503-44

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 12, 15, 18, 24 и 33 м ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ ПОД НАГРУЗКУ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ Бел АЗ-548

Выпуск 1

Сборные железобетонные изделия

Рабочие чертежи

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.503-44

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 12, 15, 18, 24 и 33 м ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ ПОД НАГРУЗКУ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ БелАЗ-548

Выпуск 1

Сборные железобетонные изделия

Рабочие чертежи

Разработаны институтом Промтрансниипроект
Главный инженер института С.Д. Чубаров
Главный инженер проекта В.Е. Дашкевич

Утверждены
и введены в действие
институтом Промтрансниипроект
с 1 марта 1978 г. Приказ № 49 от 20 февраля 1978 г.

https://zavodjbi.com/

№ п/п	Обозначение	Наименование	№ страниц
		Документация общая	
1		Содержание	2
2	3.503-44.1-000000ВД	Ведомость ссылочных документов	3
3	3.503-44.1-000000ТО	Техническое описание	4-9
		Документация на составные части	
4	3.503-44.1-110000	Балки промежуточная Бпр 12 и	
		крайняя Бкр 12	10-11
5	3.503-44.1-110000 СБ	Балка промежуточная Бпр 12	
		Сборочный чертеж	12-15
6	3.503-44.1-110000-01СБ	Балка крайняя Бкр 12	
		Сборочный чертеж	16-18
7	3.503-44.1-110000 ВС	Выборка стали	19
8	3.503-44.1-2100	Балка промежуточная Бпр 15 и	
		крайняя Бкр 15	20-21
9	3.503-44.1-2100 СБ	Балка промежуточная Бпр 15	
		Сборочный чертеж	22-23
10	3.503-44.1-2100-01СБ	Балка крайняя Бкр 15	
		Сборочный чертеж	26-28
11	3.503-44.1-2100 ВС	Выборка стали	29
12	3.503-44.1-31000	Балка промежуточная Бпр 18 и	
		крайняя Бкр 18	30-31
13	3.503-44.1-31000 СБ	Балка промежуточная Бпр 18	
		Сборочный чертеж	32-35
14	3.503-44.1-31000-01СБ	Балка крайняя Бкр 18	
		Сборочный чертеж	36-38
15	3.503-44.1-31000 ВС	Выборка стали	39
16	3.503-44.1-41000	Балка, промежуточная Бпр 24	
		и крайняя Бкр 24	40-41
17	3.503-44.1-41000 СБ	Балки промежуточная Бпр 24	
		Сборочный чертеж	42-45
18	3.503-44.1-41000-01СБ	Балка крайняя Бкр 24	
		Сборочный чертеж	46-48
19	3.503-44.1-41000 ВС	Выборка стали	49
20	3.503-44.1-5100	Балка промежуточная Бпр 33	
		и крайняя Бкр 33	50-51
21	3.503-44.1-5100 СБ	Балка промежуточная Бпр 33	
		Сборочный чертеж	52-56
22	3.503-44.1-5100-01СБ	Балка крайняя Бкр 33	
		Сборочный чертеж	57-59
23	3.503-44.1-5100 ВС	Выборка стали	60
24	3.503-44.1-120000	Блок тротуарный ТБ1 и ТБ2	61
25	3.503-44.1-120000 СБ	Блок тротуарный ТБ1	
		Сборочный чертеж	62-63
26	3.503-44.1-120000-01СБ	Блок тротуарный ТБ2	
		Сборочный чертеж	64-65
27	3.503-44.1-120000 ВС	Выборки стали	66
28	3.503-44.1-32100	Валок	67
29	3.503-44.1-42100	Валок	67

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Андрианова		
Провер.		Бойцова		
Гл.инж.пр.		Дашкевич		

Содержание

Лит.	Лист	Листов
Р	1	2

ПРОИТРАНСНИИПРОЕКТ
г. Москва

Копировал

Формат 11В

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 2

Копировал

Формат 11Е

№ п/п	Обозначение	Наименование
		Отраслевые документы
1	ГОСТ 82-70	Сталь прокатная широкополосная универсальная. Сортамент
2	ГОСТ 103-76	Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
3	ГОСТ 380-71*	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования
4	ГОСТ 4795-68	Бетон гидротехнический. Технические требования
5	ГОСТ 5781-75	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
6	ГОСТ 5.937-71	Портландцемент высокопрочный. Требования к аттестованной продукции
7	ГОСТ 7348-63	Проволока стальная круглая для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций
8	ГОСТ 10178-62*	Портландцемент, шлако-портландцемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности
9	СНиП III 43-75	Правила производства и приемки работ. Мосты и трубы

№ п/п	Обозначение	Наименование
10	СНиП II 21-75	Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования
11	СН 365-67	Указания по проектированию железобетонных и бетонных конструкций железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб
12	СН 393-69	Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций
13	ВСН 109-64 Гострансстрой СССР	Технологические указания по тепловлажностной обработке элементов сборных железобетонных мостовых конструкций
14	ВСН 150-68 Минтрансстрой СССР	Технические указания по повышению морозостойкости бетона транспортных сооружений
15	ВСН 79-62 Минтрансстрой СССР	Инструкция по изготовлению предварительно напряженных конструкций железнодорожных автодорожных и городских мостов с пролетами до 45 м
16	СН 200-62	Технические условия проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

3.503-44.1-000000 ВД

Ведомость ссылочных документов

Лит	Лист	Листов
Р	1	2

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

3.503-44.1-000000 ВД Лист 2

Копировал Формат А4

1. Состав проекта.

Выпуск 0. Материалы для проектирования. Элементы и узлы. Рабочие чертежи.

Выпуск 1. Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 2. Арматурные, закладные и соединительные изделия. Рабочие чертежи.

В настоящем выпуске приведены сборные железобетонные изделия.

2. Материалы.

2.1. Для изготовления балок пролетных строений и тротуарных блоков применяется гидротехнический бетон по ГОСТ 4795-68 марки 400

Марка бетона по морозостойкости (Мрз) для районов со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца минус 15°С и выше принимается не менее 200, ниже минус 15°С - не менее 300 в соответствии с требованием СН 365-67.

2.2. Условие приготовления бетона предусмотрено по группе А в соответствии с таблицей 1 СН 365-67.

2.3. При подборе состава бетона и укладке бетонной смеси особое внимание следует обращать на получение высокой плотности бетона в балках, особенно в зоне расположения пучков, куда должен быть уложен бетон, приготовленный на щебне фракций 5-15 мм. Бетон должен изготавливаться с соблюдением требований СНиП III-43-75; расход цемента должен составлять не более 450 кг/м³, осадка конуса - до 50мм.

2.4. Изготовление балок пролетных строений должно производиться в соответствии с приведенными ниже технологическими требованиями по составу бетона, его укладке, температурному режиму и отпуску натяжений, разработанными ЦНИИС (см. стр.6,7и8).

2.5. В качестве напрягаемой арматуры принята стальная углеродистая проволока класса В-II диаметром 5мм с нормативным сопротивлением 15000кг/см² по ГОСТ 7348-63 и СНиП II-21-75.

Ненапрягаемая рабочая арматура балок и тротуаров - стержни периодического профиля из низколегированной мартеновской горячекатаной стали класса А-III марки 25Г2С по ГОСТ 5781-75. Прочая ненапрягаемая арматура - гладкие круглые стержни из углеродистой горячекатаной стали класса А-I марки В Ст 3 сп2 по ГОСТ 5781-75. Допускается применение арматурной стали класса А-I диаметрим не более 10мм марки Ст 3 сп3 по ГОСТ 5781-75. Химический состав арматурных углеродистых сталей должен соответствовать ГОСТ 380-71.*

Для подъемных петель применяются гладкие круглые стержни из углеродистой горячекатаной стали класса А-I марки В Ст 3 сп 2 и В Ст 3 пс 2 по ГОСТ 5781-75.

Для закладных изделий и элементов опорных частей применяется широкополосная и полосовая сталь по ГОСТ 82-70 и ГОСТ 103-76 марки В Ст 3 сп2 по ГОСТ 380-71.*

Химический состав арматурных углеродистых сталей должен соответствовать ГОСТ 380-71.*

3. Конструктивные решения.

3.1. Балки пролетных строений изготавливаются на стендах с применением пучковой арматуры, натягиваемой на упоры до бетонирования.

3.2. Крайние балки отличаются от промежуточных односторонними выпусками арматуры из плиты проезжей части.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.503-44.1-000000 ТО		
Гл.инж.пр.		Дашкевич			Техническое описание	Лит	Лист 1	Листов 12
Гл.техн.		Гафт				Р		
Нач.отд.		Каташев				ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва		

Копировал | Формат А4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.503-44.1-000000 ТО	Лист 2

Копировал | Формат А4

3.3. Для повышения качества сцепления бетона при замоноличивании балок необходимо смазать опалубку боковых граней плиты балки 50% раствором сульфитно-спиртовой барды и сразу же после распалубки обработать бетон этих граней проволочными щетками.

3.4. Передача арматурой предварительного напряжения на бетон предусмотрена при 80% - 90% прочности бетона заданной марки. Прочность бетона при передаче на него предварительного напряжения, а также величина контролируемого напряжения указана на чертежах.

Прочность бетона балок при отгрузке должна равняться 100% марочной.

3.5. Напрягаемая арматура состоит из прямолинейных горизонтальных пучков и пучков с полигональным очертанием (пролетное строение ℓ=33,0м).

Каждый пучок состоит из 24 проволок диаметром 5мм и снабжен двумя каркасно-стержневыми анкерами. Часть горизонтальных пучков обрывается в пролете. Обрыв осуществляется изоляцией концевых участков пучков промасленной плотной бумагой по битумной обмазке, либо паклей (мешковиной), пропитанной битумом.

3.6. Плита проезжей части армируется сварными сетками с постоянным шагом расположения поперечных стержней 100мм. Для усиления концевых участков плиты применяются арматурные стержни большего диаметра с тем же шагом.

Ребра армируются плоскими сетками с шагом 100мм на концевых участках и 200мм на промежуточных.

Нижние пояса балок армируются пространственными каркасами.

3.7. Подъем балок длиной 12, 15 и 18 предусмотрен за петли для строповки по одному из двух вариантов.

Вариант 1
Подъем за крайние петли



Вариант 2
Подъем только с применением траверс (при 100% прочности)



Длина балок ℓ, м	Размеры, мм				
	а	б	в	г	д
12	11400	7600	1800	1200	900
15	14400	11600	1400	1000	700
18	17400	12600	2400	1500	1200

Для подъема балок длиной 24 и 33м предусмотрены отверстия.

3.8. В случае установки балок на резиновые опорные части закладные изделия для крепления опорных частей к балкам не ставить.

3.9. Тротуарные блоки пониженного типа разработаны в 2х вариантах, с отверстиями в бордюре и без них. Первый вариант применяется при поперечном водоотводе с пролетного строения, второй - при отводе воды через водоотводные устройства, располагаемые на проезжей части у бордюра.

4. Технологические требования по изготовлению железобетонных балок пролетных строений.

4.1. Изготовление балок пролетных строений должно производиться в соответствии с технологическими картами, составленными с учетом местных особенностей предприятия.

В основу содержания карт должно быть положено использование типовой оснастки и механизмов, единообразной технологии выполнения основных операций, строгого соблюдения требований СНиП III-43-75, „Инструкции по изготовлению предварительно напряженных конструкций железнодорожных, автодорожных и городских мостов с пролетами до 45м" (ВСН 79-62 Минтрансстрой СССР) „Технологических указаний по тепловлажностной обработке элементов сборных железобетонных мостовых конструкций" (ВСН 109-64 Гостранстрой СССР) и дополнительных требований, приведенных в проекте

Арматурные работы.

4.2. Размеры арматурных каркасов должны отвечать проекту и допускам, установленным СНиП III-43-75. Для обеспечения толщины защитного слоя должны применяться фиксаторы защитного слоя (дистанционные прокладки) из мелкозернистого бетона марки 400. Фиксаторы крепятся к арматурному каркасу. Их число и расположение выбирается так, чтобы обеспечить во всех сечениях допуски по толщине защитного слоя, установленные СНиП III-43-75 (п.4.55, таблица 11)

4.3. Сварные соединения ненапрягаемой арматуры, а также контроль их качества должны выполняться в соответствии с „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН 393-69).

4.4. При измерении усилия натяжения напрягаемой арматуры следует учитывать потери усилия от трения в натяжном домкрате и захвате (концевые потери), а также снижение величины усилия в ранее натянутых пучках при натяжении последующих в результате обжатия стенда. Концевые потери и потери от обжатия стенда должны определяться опытным путем для конкретных условий завода

или полигона с тем, чтобы точность определения в сечении арматурного элемента, расположенном у торца изделия, отвечала допускам, установленным СНиП III-43-75 (п.4.21, табл.2).

Дополнительные требования к материалам.

4.5. Для приготовления бетонной смеси должны применяться цементы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-62 и п. 4.22 СНиП III-43-75. В случае применения бездобавочных цементов последние должны соответствовать требованиям ГОСТ 5.937-71.

Содержание трехкальциевого алюмината в клинкере не должно превышать 8%. С целью обеспечения долговечности и улучшения условий укладки бетонной смеси рекомендуется применение комплексной воздухововлекающей добавки (СНВ+ССБ или СДБ) в соответствии с „Техническими указаниями по повышению морозостойкости бетона транспортных сооружений (ВСН 150-68, Минтрансстрой, Москва, 1969).

4.6. В качестве крупного заполнителя следует применять щебень из прочных и морозостойких изверженных и осадочных горных пород марки не ниже 1000. Щебень следует применять в виде фракций 5-10мм, 10-20мм, дозируемых раздельно.

Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц в щебне не должно превышать 1% по весу.

4.7. В качестве мелкого заполнителя следует применять песок с содержанием пылеватых и глинистых (илистых) частиц не более 2% по весу, с модулем крупности не менее 2.2.

Проектирование состава бетона.

4.8. Состав бетона должен быть рассчитан, а затем уточнен лабораторными испытаниями с тем, чтобы были удовлетворены следующие требования:

Подвижность (жесткость) бетонной смеси должна отвечать применяемым устройствам для виброуплотнения с тем, чтобы была обеспечена плотная укладка бетона в конструкции при использовании смеси с минимальным расходом воды. Осадка конуса допускается не более 8см. Водоцементное отношение не должно превышать 0,45 при расходе цемента не свыше 450 кг/м³.

4.9. Контрольная прочность, определенная согласно указаниям СНиП III-43-75, должна быть:

а) достаточной, чтобы в результате снятия боковых щитов опалубки в изделии не могли возникнуть трещины, сколы, отрывы бетона и другие его повреждения;

б) не ниже прочности, указанной на чертеже изделия, к моменту обжатия бетона (отпуска натяжения арматуры на бетон);

в) не ниже указанной марки бетона при опирании изделия в сечениях, где расположены строповочные отверстия; не ниже прочности бетона, указанной в проекте при опирании с большими свесами консолей, чем при опирании в местах расположения строповочных отверстий;

г) не ниже проектной марки бетона, указанной в рабочих чертежах конструкции в 28-дневном возрасте.

Примечание: по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается получение проектной марки по прочности в иные сроки, чем 28 дней.

Подготовка рабочих поверхностей опалубки.

4.10. Для смазки опалубки допускается применение проверенных на практике составов типа прямой эмульсии, обратной эмульсии и т. д.

Рекомендуется вместо смазки поверхность опалубки покрывать полихлорвиниловым пластиком толщиной 2-3 мм.

Покрытие может быть выполнено также оклейкой опалубки листами пластиката. Покрытие поверхности опалубки пластикатами должно предусматриваться при ее изготовлении, чтобы сохранить опалубочные размеры конструкции.

Уплотнение бетонной смеси.

4.11. Применяемые методы и механизмы для уплотнения бетонной смеси должны обеспечивать высококачественную укладку бетона.

Для уплотнения бетонной смеси допускается применение глубинных и навесных вибраторов или вибропригруза для уплотнения плиты. Режим вибрации (амплитуда, частота и время вибрирования), а также шаг установки навесных вибраторов должны обеспечивать необходимое качество уплотнения бетонной смеси, равномерное ее уплотнение по длине изделия.

Признаком достаточного уплотнения является появление на поверхности формуемого изделия цементного молока. Режим обработки плиты поверхностным вибратором и длительность повторного вибрирования должны быть выбраны опытным путем так, чтобы под верхней плитой не появлялись горизонтальные осадочные трещины.

Для обеспечения высококачественного формования изделий из жестких бетонных смесей, рекомендуется на заводах мжбк применять объемное виброуплотнение бетонной смеси с помощью резонансных виброопалубок, виброплощадок, виброподдонов и вибропригрузов, а также других проверенных устройств для интенсивного уплотнения бетонных смесей.

Ускоренное твердение.

4.12. Тепловая обработка балок пролетных строений для ускорения твердения бетона должна проводится так, чтобы было исключено разрыхление структуры бетона, обезвоживание поверхностного слоя бетона, образование температурно-усадочных трещин, а также понижение морозостойкости бетона.

Может применяться теплоувлажностная обработка в камерах (пропаривание в паровоздушной среде с относительной влажностью не ниже 0,96). Рекомендуется применение водотепловой обработки с орошением изделия водой, температура которой следует за температурой среды. Допускается применение обогреваемой опалубки при условии, что система обогрева (водяная, масляная, электрическая или иная) обеспечивает необходимое регулирование теплового режима и устранена обезвоживание открытой поверхности бетона путем орошения водой.

4.13. Изделие может передаваться в камеру ускоренного твердения как в опалубке, так и после снятия боковых щитов опалубки.

При изготовлении балок пролетных строений с применением стационарной раскрывающейся опалубки на посту формования, с целью ускорения набора распалубочной прочности целесообразно применять умеренный (до 30°-40°С) подогрев отформованного изделия при условии, что будет исключено температурное разрыхление структуры бетона и образование в изделии температурных трещин.

4.14. Во избежание температурного разрыхления структуры бетона должны соблюдаться следующие ограничения:

а) до начала подъема температуры опалубки или до помещения в камеру, изделие выдерживается при температуре укладки бетона до приобретения структуры, способной воспринять воздействия, вызываемые неодинаковым расширением воды затворения и твердых составляющих при нагревании. Это время должно быть подобрано опытным путем для данного

цемента и состава бетона, но не должно быть меньше 2 часов для бетонов без добавок и 4 часов - для бетонов с добавками ССБ, СДБ и СНВ;

б) скорость повышения температуры среды или обогреваемой опалубки в течение первых двух часов не должна превышать 5 градусов в час; в последующие два часа скорость может быть повышена до 10 град/час, в последующий период - до 15 град/час.

4.15. Для снижения вероятности образования температурно-усадочных трещин рекомендуется соблюдать следующие ограничения.

а) в системе обогрева опалубки должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие равномерную (с допуском ±5°) температуру боковых щитов опалубки.

б) ограничивать силовые и температурные выгибы кантующего стенда как при установке и снятии боковой опалубки, так и при возникновении разности температуры между верхним и нижним поясами хребтовой балки в процессе прогрева изделия на посту бетонирования. Это достигается применением кантующих стендов со средними опорами (предложение МИИТ), поддомкрачиванием стендов на посту бетонирования, поддомкрачиванием стендов на посту тепловой обработки и на посту обжатия бетона, выравниванием температуры среды в камере и другими проверенными способами;

в) не следует допускать подсушивание открытой поверхности изделия, в частности - верхней плиты, подогреваемой снизу опалубкой, что влечет за собой опасность образования усадочных напряжений в плите. Для обеспечения этого условия рекомендуется применять орошение водой, температура которой следует принимать температурой среды или обогреваемой опалубки.

4.16. Температура среды в пропарочной камере при установке в нее балок не должна превышать температуру бетона более чем на 10°.

Время изотермического прогрева зависит от принятого режима пропаривания и определяется опытным путем. Температура среды или опалубки в период изотермического прогрева не должна превышать 70°С при пропаривании без орошения.

Снижение температуры среды (или обогреваемой опалубки) при охлаждении изделий должно производиться со скоростью, не превышающей 10 град./час - при обработке изде-

лий в паровоздушной среде без орошения.

Перепад между температурой среды в камере (или температурой обогреваемой опалубки) и температурой воздуха в цехе или на полигоне, куда поступает изделие, не должен превышать 20°, если твердение изделия происходило в паровоздушной среде без орошения.

При передаче изделия из отапливаемого цеха на холодный открытый склад перепад температур среды не должен превышать 20°, если твердение изделия происходило в паровоздушной среде без орошения.

4.17. Отсутствие температурно-усадочного трещинообразования при принятых способах и режимах ускоренного твердения должно быть проверено опытным путем для конкретных условий данного завода путем изготовления пробного изделия при испытательных температурных нагрузках. Испытательные температурные нагрузки осуществляют путем повышения на 10% принятой температуры изотермического прогрева и скорости снижения температуры среды.

Рекомендуется применять устройства для тепловой обработки, снабженные автоматическими регуляторами температурного режима.

Отпуск натяжения

4.18. Отпуск натяжения арматуры рекомендуется выполнять немедленно после окончания тепловой обработки. Желательно, чтобы в период отпуска натяжения поверхность изделия была влажной, а температура бетона была выше температуры окружающего воздуха на 20°С.

4.19. Передача усилия обжатия с упора (стенда) на изделие должна производиться в такой последовательности, чтобы в конструкции не возникало растягивающих напряжений.

В первую очередь обрезаются с обух сторон пучки с наиболее короткими свободными участками (от внутреннего анкера до упора).

Как правило, должна быть обеспечена плавная передача усилий с упора на бетон конструкции путем применения специальных устройств в виде плоских листовых гидродомкратов, песочницы или клиновых приспособлений.

4.20. В тех случаях когда плавная передача не применяется, резка пучков должна производится газовым пламенем с предварительным прогревом открытой части пучка на длине не менее 5см до температуры соломенно-желтого каления. Не допускается обрезка пучков сварочной дугой.

Ст. научн. сотр. ЦНИИС п.п. (Н. Бокин)

Руков. лаборатории заводской технологии железобетонных конструкции п.п. (В. Карпинский)

21 мая 1974г

Руков. лаборатории антикоррозионной защиты транспортных сооружений п.п. (С. Гладков)

Согласовано:

Нач. отделения ЦНИИС п.п (О. Берг)

5. Обозначение исполнений (конструкции одного из изделий, информация о котором содержится в групповом документе).

5.1. Термины, употребляемые при обозначении исполнений и документов, приняты по ГОСТ 2.113-75 „Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы."

5.2. Каждому исполнению присвоено самостоятельное обозначение. Обозначение исполнения имеет следующую структуру. После номера серии типового проекта следующая цифра обозначения означает индекс выпуска настоящего типового проекта.

Последующие цифры обозначения исполнения отделены знаком „дефис".

Первые цифры обозначения исполнения после знака „дефис" означают шифр пролетного строения определенного пролета в данном проекте. Следующие разряды цифры обозначения исполнения означают номера сборочных единиц, содержащихся в групповом документе (спецификации). При количестве сборочных единиц более 9 используют следующий разряд цифры обозначения.

5.3. В случае, когда сборочная единица одного группового документа имеет свои сборочные единицы, содержащиеся в другом групповом документе, номера последних записывают в последующие разряды цифры обозначения исполнения. Возрастание номеров сборочных единиц — слева направо.

5.4. Для обозначения деталей сборочной единицы используют последние разряды цифры обозначения исполнения, причем возрастание номеров деталей справа налево, как бы навстречу номерам сборочных единиц.

Таким образом, цифра обозначения в этой своей части должна иметь столько разрядов, чтобы их было достаточно для обозначения всех сборочных единиц и деталей группового документа.

Обозначения сборочных единиц и деталей, являющихся общими для нескольких пролетных строений, имеют одинаковые номера.

5.5. Сборочные единицы или детали, оформленные одним групповым документом и обладающие общими конструктивными признаками с некоторыми переменными характеристиками имеют обозначения с применением порядкового номера в виде двузначного числа от 01 и более, отделяемого от основного обозначения знаком „дефис".

5.6. Примеры обозначения исполнений.

Пролетное строение ℓ=18м (сооружение в целом, третий в данном проекте пролет) - 3.503-44.1-30003; балка промежуточная (сборочная единица пролетного строения) - 3.503-44.1-31000; каркас пространственный (сборочная единица балки) - 3.503-44.2-31100; стержни каркаса (детали каркаса) - 3.503-44.2-31101; 3.503-44.2-31102.

https://zavodjbi.com/

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	3.503-44.1-110000	Примечание
				Документация				
А2			3.503-44.1-110000 СБ	Сборочный чертеж	X			
А2			-01 СБ	Сборочный чертеж		X		
А4			3.503-44.1-110000 ВС	Выборка стали	X	X		
А4			3.503-44.1-000000 ТО	Техническое описание	X	X		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Заболотская			
Провер.	Дашкевич			
Гл.инж.пр	Дашкевич			
Гл.технол	Гафт			
Нач.отд	Катанцев			

3.503-44.1-110000

Балка промежуточная Бпр12 и крайняя Бкр 12

Лит.	Масса	Масштаб
Р		
	Лист 1	Листов 4

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Копировал: Формат А1

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	3.503-44.1-110000	Примечание
				Сборочные единицы и детали				
А4		1	3.503-44.2-111000	Каркас пространств. КП1	2	2		
А4		2	-01	Каркас пространств. КП2	2	2		
А4		3	3.503-44.2-112000	Каркас пространств. КП3	2	2		
А4		4	-01	Каркас пространств. КП4	2	2		
А4		5	3.503-44.2-113000	Сетка арматурная С1	2	2		
А4		6	-01	Сетка арматурная С2	2	2		
А4		7	3.503-44.2-114000	Сетка арматурная С3	4	4		
А4		8	3.503-44.2-115000	Сетка арматурная С4	2	2		
А4		9	3.503-44.2-116000	Сетка арматурная С5	2	2		
А4		10	3.503-44.2-117000	Сетка арматурная С6	8	8		
А4		11	-01	Сетка арматурная С7	4	4		
А4		12	3.503-44.2-118000	Сетка арматурная С8	2			
А4		13	-01	Сетка арматурная С9	2			
А4		14	3.503-44.2-119000	Сетка арматурная С10		1		
А4		15	-01	Сетка арматурная С11		1		
А4		16	3.503-44.2-119100	Сетка арматурная С12	2			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-110000

Лист 10

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 3.503-44.1 110000 —	01	Примечание
118	17	-01	Сетка арматурная С13	1		
118	18	-02	Сетка арматурная С14		3	
118	19	3.503-44.2-119200	Сетка арматурная С15		1	
118	20	-01	Сетка арматурная С16		1	
118	21	3.503-44.2-119300	Пучок П1	1	1	
118	22	-01	Пучок П2	2	2	
118	23	-02	Пучок П3	2	2	
118	24	3.503-44.2-119400	Фиксатор ФК1	2	2	
118	25	-01	Фиксатор ФК2	2	2	
118	26	-02	Фиксатор ФК3	4	4	
118	27	-03	Фиксатор ФК4	16	16	
118	28	3.503-44.2-119500	Стяжка сеток СС1	20	20	
118	29	-01	Стяжка сеток СС2	60	60	
118	30	-02	Стяжка сеток СС3	16	16	
118	31	-03	Стяжка сеток СС4	18	18	
118	32	3.503-44.2-119600	Петля строповочная ПС1	2	2	
118	33	-01	Петля строповочная ПС2	4	4	
118	34	3.503-44.2-119700	Изделие закладное МН1	2	2	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.503-44.1-110000 Лист 3

Копировал Дата Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 3.503-44.1-110000 —	01	Примечание
			Материалы			
			Бетон гидротехнический гост 4795-68 марки 400	6.2	6.2	м³ (сборный)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.503-44.1-110000 Лист 4

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

(Выпуски арматуры плиты не показаны)



Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов
2. Размер консоли от торца балки до места ее опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 1,2 м.

2-2
М 1:20



Поверхности боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются проволочными щетками

3-3
М 1:20





					3.503-44.1-110000СБ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Балка промежуточная Бпр 12 Сборочный чертеж
Разраб.		Заболотская			Р — 15,5 т — 1:40
Пров.		Андриянова			Лист 1 — Листов 4
Гл. инж. м		Дешкевич			ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва
Гл. техн.		Гафт			
Нач. отд.		Каташев			

Копировал — Формат А2

4 - 4

(напрягаемая арматура и сетки вутов не показаны)

м1:25



5 - 5



6 - 6

(фиксаторы не показаны)

м1:20



7 - 7

(фиксаторы и строповочные петли не показаны)



Примечания:

1. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 14.
2. Каркасы КП1 (поз. 1) с КП3 (поз. 3) и КП2 (поз. 2) с КП4 (поз. 4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
3. Схему расположения фиксаторов и план верхних сеток плиты см. стр. 18.

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-110000 СБ

Лист 2

Формат А2

Схемы расположения каркасов и сеток

1. Нижний пояс

Фасад



2. Ребро балки

Фасад



План



Примечание.
Сетка С1 (поз. 5) зеркально сетке С2 (поз. 6).

3. Вуты плиты



4. Плита

а) план нижних сеток



б) план верхних сеток



Продольный разрез

(напрягаемая арматура не показана)

М1:50



План I арматурного ряда



8 - 8

1 : 20



9 - 9

1 : 20



Контролируемое усилие в пучке, т	42.3
Усилие в пучке при перетяжке в течение 5 мин, т	46.5
Наименьшая прочность бетона к моменту обжатия, кг/см²	320

Примечания:

1. Установка анкеров предусмотрена при натяжении пучков с двух концов; в скобках даны расстояния между анкерами в заготовке и расположение анкеров до вытяжки.
2. Передача арматурой предварительного напряжения на бетон предусмотрена при 80% кубиковой прочности (марки) бетона.
3. Длина пучка в заготовке равна $L+2\times600$, где L - полная длина пролетного строения.

Условные обозначения:

○ — пучок

◎ — пучок в обмотке





Поверхности обетонируемых боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются проволочными щетками





Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места ее опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 1,2м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Заболотская		
Пров.		Андрианова		
Гл.инж.пр.		Дошкевич		
Гл.техн.		Гафт		
Нач.отд.		Катышев		

3.503-44.1-110000-01СБ

Балка крайняя Бкр 12

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Р	15,5 т	1:40
Лист 1	Листов 3	

ПРОМТРАНСПИНПРОЕКТ г. Москва

Копировал

Формат 12Г

Инв. № подл. | Подпись и дата

4-4

(напрягаемая арматура и сетки бутов не показаны)



5-5



6-6

(фиксаторы не показаны)

М 1:20



7-7

(фиксаторы и строповочные петли не показаны)

М 1:20



Примечания:

1. Каркасы КП1 (поз.1) с КП3 (поз.3) и КП2 (поз.2) с КП4 (поз.4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
2. Армирование предварительно напрягаемой арматурой аналогично армированию балки Бпр 12 см. стр. 15
3. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 4 и 18

Инв. № подл. | Подп. и дата

План расположения верхних сеток плиты и фиксаторов

М 1:25



Схема расположения фиксаторов



8-б
М 1:20



9-9
М 1:20



Схема расположения сеток плиты

План нижних сеток



План верхних сеток



Примечания:

1. Сетки С10(поз.14) и С15(поз.19) зеркальны сеткам С11 (поз.15) и С16 (поз.20).
2. Схемы расположения каркасов нижнего пояса, сеток ребра и бутов плиты аналогичны схемам в промежуточной балке Бпр 12 см. стр. 14.
3. В скобках даны нумпозиций верхних сеток плиты балки Бпр 12.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	3.503-44.1-110000-01 СБ	Лист 3

Копировал Поз. Формат 12Г

Марка элемента	Высокопрочная проволока класса В-II ГОСТ 7348-63	Арматурные изделия											Полосовая сталь ГОСТ 103-76		Закладные изделия					Всего
		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75													Полосовая сталь ГОСТ 82-70		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75			
		Класса А-I						Класса А-III									Класса А-III			
		Ф, мм					Итого	Ф, мм				Итого					Ф, мм			
		4,7-I	6,7-I	8,8-I	14А-I	28А-I		10А-III	12А-III	14А-III	16А-III		-δ=8	Итого	-δ=10	-δ=12	12А-III	16А-III	Итого	
Балка Бкр 12	244,0	3,0	14,2	216,8	3,4	72,6	310,0	143,6	368,8	—	154,4	666,8	4,6	4,6	—	32,2	—	3,2	35,4	1260,8
Балка Бпр 12	244,0	3,0	14,2	216,8	3,4	72,6	310,0	143,6	262,4	209,8	182,8	798,6	4,6	4,6	—	32,2	—	3,2	35,4	1392,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Заболотско		
Провер.		Бойцова		
Гл. инж.		Трошкевич		
Нач.		отд.		
Н. контр.		Гаврилов		

3.503-44.1-110000 ВС

Выборка стали

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Копировал: Формат А2

https://zavodjbi.com/

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
А4			3.503-44.1-2100 СБ	Сборочный чертеж	X		
А1			-01СБ	Сборочный чертеж		X	
А4			3.503-44.1-2100 ВС	Выборка стали	X	X	
А4			3.503-44.1-000000 ТО	Техническое описание	X	X	

Шифр	Лит.	–	01
	Р	Р	Р
Б пр 15			
Б кр 15			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Заболотская		
Провер.		Дашкевич		
Н. контр.		Дашкевич		
Гл. техн.		Гафт		
Нач. отд.		Катышев		

3.503-44.1-2100

Балка промежуточная Б пр 15 и крайняя Б кр 15

Лит.	Лист	Листов
Р	1	4

ПРОМТРАНСПРОЕКТ г. Москва

Копировал | Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	Кол. на испол. 01	Примечание
				Сборочные единицы и детали			
А4		1	3.503-44.2-111000	Каркас пространств. КП1	2	2	
А4		2	-01	Каркас пространств. КП2	3	3	
А4		3	3.503-44.2-112000	Каркас пространств. КП3	2	2	
А4		4	-01	Каркас пространств. КП4	3	3	
А4		5	3.503-44.2-2110	Сетка арматурная С17	2	2	
А4		6	-01	Сетка арматурная С18	2	2	
А4		7	3.503-44.2-114000	Сетка арматурная С3	4	4	
А4		8	3.503-44.2-115000	Сетка арматурная С4	4	4	
А4		9	3.503-44.2-116000	Сетка арматурная С5	2	2	
А4		10	3.503-44.2-117000	Сетка арматурная С6	8	8	
А4		11	-01	Сетка арматурная С7	6	6	
А4		12	3.503-44.2-118000	Сетка арматурная С8	2		
А4		13	-01	Сетка арматурная С9	2		
А4		14	3.503-44.2-119000	Сетка арматурная С10		1	
А4		15	-01	Сетка арматурная С11		1	
А4		16	3.503-44.2-119100	Сетка арматурная С12	3		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-2100

Лист 2

Копировал | Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	Кол. на испол. 01	Примечание
118		17	-01	Сетка арматурная С13	2		
118		18	-02	Сетка арматурная С14		5	
118		19	3.503-44.2-119200	Сетка арматурная С15		1	
118		20	-01	Сетка арматурная С16		1	
118		21	3.503-44.2-2120	Пучок П4	3	3	
118		22	-01	Пучок П5	1	1	
118		23	-02	Пучок П6	2	2	
118		24	3.503-44.2-119400	Фиксатор ФК1	2	2	
118		25	-01	Фиксатор ФК2	2	2	
118		26	-02	Фиксатор ФК3	6	6	
118		27	-03	Фиксатор ФК4	20	20	
118		28	3.503-44.2-119500	Стяжка сеток СС1	32	32	
118		29	-01	Стяжка сеток СС2	76	76	
118		30	-02	Стяжка сеток СС3	16	16	
118		31	-03	Стяжка сеток СС4	18	18	
118		32	3.503-44.2-119600-02	Петля строповочная ПС3	2	2	
118		33	-03	Петля строповочная ПС4	4	4	
118		34	3.503-44.2-119700	Изделие закладное МН1	2	2	

Изм. Лист N°докум. Подп. Дата | 3.503-44.1-2100 | Лист 3

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	Кол. на испол. 01	Примечание
				Материалы			
				Бетон гидротехнический ГОСТ 4795-68 марки 400	77	77	м³/сборный)

Изм. Лист N°докум. Подп. Дата | 3.503-44.1-2100 | Лист 4

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodbi.com/

(Выпуски арматуры плиты не показаны)





Поверхности боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются проволочными щетками



Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места ее опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 1.0 м

				3.503-44.1-2100 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Заболотская			Балка промежуточная Бпр 15 Сборочный чертеж
Пров.		Андрианова			
Гл. инж. пр.		Дашкевич			
Гл. техн.		Гефт			
Нач. отд.		Катанцев			

Лит	Масса	Масштаб
Р	19,2т	1:40
Лист 1	Листов 4	

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Копировал

Формат 12Г

Инв. № подл. | Подпись и дата

4-4

(напрягаемая арматура и сетки бутов не показаны)

М 1:25



5-5



Б-Б

(фиксаторы не показаны)

М 1:20



7-7

(фиксаторы и строповочные петли не показаны)

М 1:20



Примечания:

1. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 24.
2. Каркасы КП1 (поз.1) с КП3 (поз.3) и кп 2 (поз.2) с КП4 (поз.4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
3. Схему расположения фиксаторов и план верхних сеток плиты см. стр. 28.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	3.503-44.1-2100 СБ	Лист 2

Копировал Ухуд- Формат 12Г

Схемы расположения каркасов и сеток

1. Нижний пояс

Фасад



2. Ребро балки

Фасад



План



Примечание.

Сетка С17 поз. 5 зеркальна сетке С18 поз. 6

3. Вуты плиты



4. Плита

а) План нижних сеток



б) План верхних сеток



Продольный разрез
(ненапрягаемая арматура не показана)

М1:50



План I арматурного ряда



8-8
1:20





III ряд
II ряд
I ряд

9-9
1:20





Контролируемое усилие в пучке, т	51.7
Усилие в пучке при перетяжке в течение 5мин, т	56.9
Наименьшая прочность бетона к моменту обжатия, кг/см²	320

Примечания:

1. Установка анкеров предусмотрена при натяжении пучков с двух концов; в скобках даны расстояния между анкерами в заготовке и расположение анкеров до бытяжки.
2. Передача арматурой предварительного напряжения на бетон предусмотрена при 80% кубиковой прочности (марки) бетона.
3. Длина пучка в заготовке равна $L + 2 \times 600$, где L - полная длина пролетного строения.

Условные обозначения

○ - пучок
◎ - пучок в обмотке

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-2100 С5

Лист

Копировал

Формат А2





Поверхности обетонируемых боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются проволочными щетками



Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места её опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 1.0м.

					3.503-44.1-2	СБ
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Балка крайняя Бкр t5	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Заплатская				Р / 19,2т / 1:40
Пров.		Андрианова			Сборочный чертеж	Лист 1 / Листов 3
Гл.инж.пр.		Даниевич				ПРОМТРАНСПРОЕКТ г. МОСКВА
Гл.технол.		Зафт				
Нач.отд.		Катышев				

Копировал

Формат 12 Г

4-4

(напрягаемая арматура и сетки бутов не показаны)

М1:25



Б-Б

(фиксаторы не показаны)

М1:20



7-7

(фиксаторы и строповочные петли не показаны)

М1:20



Б-Б



Примечания:

1. Каркасы КП1 (поз.1) с КП3 (поз.3) и КП2 (поз.2) с КП4 (поз.4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
2. Армирование предварительно напрягаемой арматурой аналогично армированию балки Б пр 15 см. стр. 25.
3. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 24 и 28.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-210001 СБ

Лист 2

Копировал Формат 12Г

План расположения верхних сеток плиты и фиксаторов

М 1:25



Схема расположения фиксаторов



8-8

М 1:20



9-9

М 1:20



Схема расположения сеток плиты

План нижних сеток



План верхних сеток



Примечания:

1. Сетки С10 (поз. 14) и С15 (поз. 19) зеркальны сеткам С11 (поз. 15) и С16 (поз. 20).
2. Схемы расположения каркасов нижнего пояса, сеток ребра и вутов плиты аналогичны схемам в промежуточной балке Бпр 15, см. стр. 24.
3. В скобках даны NN позиций верхних сеток плиты балки Бпр 15.

Изм.	Кол.	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-2100-01СБ	Лист 3

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата

Марка элемента	Бетон тяжелый класса В-25 ГОСТ 26633-85	Арматурные изделия, кг											Закладные изделия, кг					Всего, кг
		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75										Полосовая сталь ГОСТ 103-76		Полосовая сталь ГОСТ 82-70		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75		
		Класса А-I						Класса А-III								Класса А-III		
		ф, мм						ф, мм								ф, мм		
		4А-I	6А-I	8А-I	14А-I	28А-I	Итого	10А-III	12А-III	14А-III	16А-III	Итого	-δ=8	Итого	-δ=10	-δ=12	12А-III	16А-III	Итого	
Балка Бкр 15	359,4	3,6	17,2	296,1	4,1	103,8	424,8	143,6	455,6	—	154,4	753,6	5,5	5,5	—	32,2	—	3,2	35,4	1578,7
Балка Бпр 15	359,4	3,6	17,2	296,1	4,1	103,8	424,8	143,6	313,7	279,7	182,8	919,8	5,5	5,5	—	32,2	—	3,2	35,4	1744,9

Инв.№ подл.	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Завалотская		
Провер.	Бойцова		
Гл.инж.пр.	Дашкевич		
Гл.техн.	Сафт		
Нач.отд.	Катышев		

3.503-44.1-2100 ВС

Выборка стали

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ
г. Москва

Копировал Барина Формат 12Г

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
А2			3.503-44.1-31000 СБ	Сборочный чертеж	X		
А2			-01СБ	Сборочный чертеж		X	
А2			2 503-44.1-31000ВС	Ведомость стали	X	X	
А4			3.503-44.1-000 000ТО	Техническое описание	X	X	

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Сборочные единицы и детали			
А3		1	3.503-44.2-11:000	Каркас пространств. КП1	2	2	
А4		2	-01	Каркас пространств. КП2	4	4	
А4		3	3.503-44.2-31100	Каркас пространств. КП5	2	2	
А3		4	-01	Каркас пространств. КП6	4	4	
А4		5	3.503-44.2-31200	Сетка арматурная С19	2	2	
А4		6	-01	Сетка арматурная С20	2	2	
А4		7	3 503-44.2-31300	Сетка арматурная С21	4	4	
А4		8	3.503-44.2-31400	Сетка арматурная С22	6	6	
А4		9	3.503-44.2-31500	Сетка арматурная С23	2	2	
А4		10	3.503-44.2-117000	Сетка арматурная С6	12	12	
А4		11	-01	Сетка арматурная С7	6	6	
А4		12	3.503-44.2-116000	Сетка арматурная С8	2		
А4		13	-01	Сетка арматурная С9	2		
А3		14	3.503-44.2-119000	Сетка арматурная С10		1	
А4		15	-01	Сетка арматурная С11		1	
А4		16	3.503-44.2-119100	Сетка арматурная С12	4		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Заболотская			
Провер.	Дашкевич			
Гл. инж. пр.	Дашкевич			
Н. контр.	Гатт			
Нач. отд.	Катышев			

Балка промежуточная Бпр 18 и крайняя Б кр 18

3.503-44.1-31000

Лит	Лист	Листов
Г		4

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Шифр	Лит.
Бпр 18	Г
Б кр 18	Р

Копировал | Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-31000 | Лист 2

Копировал | Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	01	Примечание
118		17	-01	Сетка арматурная С13	3		
118		18	-02	Сетка арматурная С14		7	
118		19	3.503-44.2-119200	Сетка арматурная С15		1	
118		20	-01	Сетка арматурная С16		1	
118		21	3.503-44.2-31600	Пучок П7	2	2	
118		22	-01	Пучок П8	3	3	
118		23	3.503-44.2-119400	Фиксатор ФК1	2	2	
118		24	-01	Фиксатор ФК2	2	2	
118		25	-02	Фиксатор ФК3	8	8	
118		26	-03	Фиксатор ФК4	24	24	
118		27	3.503-44.2-119500	Стяжка сеток СС1	60	60	
118		28	-01	Стяжка сеток СС2	136	136	
118		29	-02	Стяжка сеток СС3	16	16	
118		30	-03	Стяжка сеток СС4	18	18	
118		31	3.503-44.2-119600-04	Петля строповочная ПС5	2	2	
118		32	3.503-44.2-119600-05	Петля строповочная ПС6	4	4	
118		33	3.503-44.2-31700	Изделие закладное МН2	2	2	

3.503-44.1-31000 (Кол. на испол.)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.503-44.1-31000 Лист 3

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	01.	Примечание
				Материалы			
				Бетон гидротехнический ГОСТ 4795-68 марки 400	10.6	10.6	м³/сборный/

3.503-44.1-31000 (Кол. на испол.)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.503-44.1-31000 Лист 4

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

(Выпуски арматуры плиты не показаны)





2-2
М 1:20



Поверхность боковых ерхней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются проволочными щетками

3-3
М 1:20



Деревянные пробки d=20, l=60

1



Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места ее опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 2,0 м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Заболотская		
Пров.		Андрианова		
Гл. инж. пр.		Дашкевич		
Гл. инж.		Гафт		
Нач. отд.		Катышев		

3.503-41/1-31000 СБ

Балка промежуточная Б пр 13

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Р	26,5 т	1:40
Лист 1	Листов 4	

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата

Копировал

Формат 12 Г

4 - 4

(напрягаемая арматура и сетки вутов не показаны)

М1:25



6 - 6

(фиксаторы не показаны)

М1:20



7 - 7

(фиксаторы и строповочные петли не показаны)

М1:20



5 - 5



Примечания:

1. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 34.
2. Каркасы КП1 (поз.1) с КП5 (поз.3) и КП2 (поз.2) с КП6 (поз.4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
3. Схему расположения фиксаторов и план верхних сеток плиты см. стр. 38.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-31000 СБ	Лист 2

Копировал

Формат А2

https://zavodpi.com/

Схемы расположения каркасов и сеток

1. Нижний пояс

Фасад



2. Ребро балки

Фасад



План



3. Вуты плиты



4. Плита

а) план нижних сеток



б) план верхних сеток



Примечание.

Сетка С19 (поз. 5) зеркальна сетке С20 (поз. 6).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-31000СБ	Лист 3

Копировал Уш Формат 12 г

Продольный разрез

(напрягаемая арматура не показана)



План I арматурного ряда



Контролируемое усилие в пучке, т	49.4
Усилие в пучке при перетяжке в течение 5мин, т	54.3
Наименьшая прочность бетона к моменту обжатия, кг/см²	320

Примечания:

1. Установка анкеров предусмотрена при натяжении пучков с двух концов; в скобках даны расстояния между анкерами в заготовке и расположение анкеров до вытяжки.
2. Передача арматурой предварительного напряжения на бетон предусмотрена при 80% кубиковой прочности (марки) бетона.
3. Длина пучка в заготовке равна $L + 2 \times 600$, где L – полная длина пролетного строения.

8-8

1:20





II ряд
I ряд

9-9

1:20



Условные обозначения:

○ – пучок

● – пучок в обмотке

Подп. Дата Инв. № подл.

https://zavodgbi.com/





Поверхности обетонируемых боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются пробочными щетками



Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места её опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 2.0м

					3.503-41.1-31000-01СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разраб.		Заболотская			Балка крайняя Бкр 18	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.		Андрианова				Р / 26,5 т / 1:40
Гл.инж.пр.		Дашкевич			Сборочный чертеж	Лист 1 / Листов 3
Гл.техн.		Гафт				ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва
Нач.отд.		Каташев				

Копировал

Формат 12 г

4-4

(напрягаемая арматура и сетки бутов не показаны)



5-5



6-6

(фиксаторы не показаны)

М 1:20



7-7

(фиксаторы и строповочные петли не показаны)

М 1:20



Примечания:

1. Каркасы кп 1 (поз.1) с кп 5 (поз. 3) и КП2 (поз. 2) с кп 6 (поз. 4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
2. Армирование предварительно напрягаемой арматурой аналогично армированию балки Бпр 18 см. стр. 35.
3. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 34 и 38.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-31000-01СБ	Лист 2

Копировал

Формат 12 г

План расположения верхних сеток плиты и фиксаторов

М 1:25



Схема расположения фиксаторов



8-8

М 1:20



9-9

М 1:20



Схема расположения сеток плиты

План нижних сеток



План верхних сеток



Примечания:

1. Сетки С10 (поз. 14) и С15 (поз. 19) зеркальны сеткам С11 (поз. 15) и С16 (поз. 20).
2. Схемы расположения каркасов нижнего пояса, сеток ребра и бутов плиты аналогичны схемам в промежуточной балке Бпр 18 см. стр. 34
3. В скобках даны номера позиций верхних сеток плиты балки Бпр 12.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-31000-01СБ	Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата

Копировал Формат 12Г

Марка элемента	Высокопрочная проволока класса В-II ГОСТ 7348-63	Арматурные изделия, кг													Закладные изделия, кг					Всего, кг
		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75											Полосовая сталь ГОСТ 103-76		Полосовая сталь ГОСТ 82-70		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75		Итого	
		Класса А-I						Класса А-III									Класса А-III			
		ф, мм						ф, мм									ф, мм			
		4А-I	6А-I	8А-I	14А-I	32А-I	Итого	10А-III	12А-III	14Н-III	16А-III	Итого	-δ=8	Итого	-δ=10	-δ=20	12А-III	16А-III		
Балка Бкр 18	355,0	3,0	20,0	407,3	3,4	106,2	539,9	193,6	542,4	—	154,4	890,4	4,6	4,6	—	53,6	—	3,2	56,8	1846,3
Балка Бпр 18	355,0	3,0	20,0	407,3	3,4	106,2	539,9	193,6	365,2	349,6	182,8	1091,2	4,6	4,6	—	53,6	—	3,2	56,8	2047,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Заблятская		
Провер.		Бобцова		
Гл. инж. пр.		Дашкевич		
Гл. техн.		Гофин		
Нач. отд.		Катышев		

3.503-44.1-31000 ВС

Выборка стали

Лит.	Лист	Листов
Р		1

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ
г. Москва

Копировал Формат А2

https://zavodjbi.com/

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Документация			
12Б			3.503-44.1-410 ООСБ	Сборочный чертеж	X		
12Б			-01 СБ	Сборочный чертеж		X	
12Б			3.503-44.1-410 ООВС	Выборка стали	X	X	
11В			3.503-44.1-000 000 ТО	Техническое описание	X	X	

Шифр: Бпр 24 Р | Бкр 24 Р

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-410 ОО		
Разраб.		Зайолтковец			Балка промежуточная Бпр 24 и крайняя Бкр 24	Лит. Р	Лист 1 / Листов 4
Пров.		Дошкевич				ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва	
Гл. инж. пр.		Дошкевич					
Гл. техн.		Гефт					
Нач. отд.		Каташев					

Копировал: Формат А1Г

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. —	Кол. на испол. 01	Примечание
				Сборочные единицы и детали			
11В		1	3.503-44.2-1110 00	Каркас пространств. КП1	2	2	
11В		2	-01	Каркас пространств. КП2	6	6	
11В		3	3.503-44.2-311-00	Каркас пространств. КП5	2	2	
11В		4	-01	Каркас пространств. КП6	6	6	
11В		5	3.503-44.2-312 00	Сетка арматурная С19	2	2	
11В		6	-01	Сетка арматурная С20	2	2	
11В		7	3.503-44.2-313 00	Сетка арматурная С21	12	12	
11В		8	3.503-44.2-314 00	Сетка арматурная С22	6	6	
11В		9	3.503-44.2-315 00	Сетка арматурная С23	2	2	
11В		10	3.503-44.2-117000	Сетка арматурная С6	12	12	
11В		11	-01	Сетка арматурная С7	10	10	
11В		12	3.503-44.2-118 000	Сетка арматурная С8	2		
11В		13	-01	Сетка арматурная С9	2		
11В		14	3.503-44.2-119000	Сетка арматурная С10		1	
11В		15	-01	Сетка арматурная С11		1	
11В		16	3.503-44.2-119 100	Сетка арматурная С12	6		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-410 00	Лист 2

Копировал: Формат 11Г

40

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 3.503-44.1-410 00 —	01	Примечание
11В		17	-01	Сетка арматурная С13	5		
11В		18	-02	Сетка арматурная С14		11	
11В		19	3.503-44.2-1192 00	Сетка арматурная С15		1	
11В		20	-01	Сетка арматурная С16		1	
11В		21	3.503-44.2-411 00	Пучок П9	1	1	
11В		22	-01	Пучок П10	1	1	
11В		23	-02	Пучок П11	2	2	
11В		24	3.503-44.2-412 00	Пучок П12	2	2	
11В		25	-01	Пучок П13	3	3	
11В		26	3.503-44.2-1194 00	Фиксатор ФК1	2	2	
11В		27	-01	Фиксатор ФК2	2	2	
11В		28	-02	Фиксатор ФК3	12	12	
11В		29	-03	Фиксатор ФК4	32	32	
11В		30	3.503-44.2-1195 00	Стяжка сеток СС1	92	92	
11В		31	-01	Стяжка сеток СС2	186	186	
11В		32	-02	Стяжка сеток СС3	16	16	
11В		33	-03	Стяжка сеток СС4	18	18	
11В		34	3.503-44.2-317 00	Изделие закладное МН2	2	2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-41000	Лист 3

Копировал Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 3.503-44.1-410 00- —	01	Примечание
				Материалы			
				Бетон гидротехнический гост 4795-68 марки 400	14,0	14,0	м³ (сборный)

Подп.

3.503

4

(Вывуски арматуры плиты не показаны)





2-2
М1:20



3-3
М1:20



Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов
2. Размер консоли от торца балки до места ее опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 1.3 м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Заболотская		
Пров.		Лившиснова		
Гл. инж. пр.		Дашкевич		
Гл. техн.		Гафт		
Нач. отд.		Каташев		

3.503-44.1-41100 СБ

Балка промежуточная
Бпр 24

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Р	35,0 т	1:40
Лист 1	Листов 4	

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ
г. Москва

Копировал

Формат А1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

4-4

(напрягаемая арматура и сетки бутов не показаны)

М1:25



5-5



6-6

(фиксаторы не показаны)

М1:20



7-7

(фиксаторы не показаны)

М1:20



Примечания:

1. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 44.
2. Каркасы КП1 (поз.1) с кп 5 (поз.3) и кп 2 (поз.2) с кп 6 (поз 4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
3. Схему расположения фиксаторов и план верхних сеток плиты см. стр. 48.

Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-41000 СБ	Лист 2

Схемы расположения каркасов и сеток

1. Нижний пояс
Фасад



2. Ребро балки
Фасад



План



Примечание.
Сетка С19 (поз.5) зеркальна сетке С20(поз.6)

3. Вуты плиты



Плита
а) план нижних сеток



б) план верхних сеток



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-41000 СБ

Лист 3

Копировал Дата Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата

Продольный разрез

(ненапрягаемая арматура не показана)

План I арматурного ряда



План II арматурного ряда



8 - 8

1 : 20



III ряд
II ряд
I ряд

9 - 9

1 : 20



Контролируемое усилие в пучке, т	51.7
Усилие в пучке при перетяжке в течение 5мин., т	56.9
Наименьшая прочность бетона к моменту обжатия, кг/см²	360

Примечания:

1. Установка анкеров предусмотрена при натяжении пучков с двух концов; в скобках даны расстояния между анкерами в заготовке и расположение анкеров до вытяжки.
2. Передача арматурой предварительного напряжения на бетон предусмотрена при 80% кубиковой прочности (марки) бетона.
3. Длина пучка в заготовке равна L+2×600, где L - полная длина пролетного строения.

Условные обозначения:

- o — пучок
- ◎ — пучок в обмотке

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-41000 СБ	Лист 4

Копировал: [illegible] Формат 12Г





Поверхности обетонируемых боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются пробо-лочными щетками.

Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны до оси стыка отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места ее опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 1,3м

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Заболотская		
Прав.		Андрианова		
Гл. инж. пр		Дашкевич		
Гл. техн.		Гафт		
Нач. отд.		Катышев		

3.503-44.1-41000-01СБ

Балка крайняя
Б кр 24

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Р	35,0 т	1:40
Лист 1	Листов 3	

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ
г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата

Копировал Фор... Формат 12 Г

4-4

(напрягаемая арматура и сетки вутов не показаны)

м 1:25



5-5



6-6

(фиксаторы не показаны)

м 1:20



7-7

(фиксаторы не показаны)

м 1:20



Примечания:

1. Каркасы КП (поз. 1) с КП5 (поз 3) и КП2 (поз 2) с КП6 (поз 4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
2. Армирование предварительно напрягаемой арматурой аналогично армированию балки Бпр.24 см. стр. 45.
3. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 44 и 48.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-41000-01-СБ	Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата

Копировал Форм. Формат А2

https://zavodpk.com/

План расположения верхних сеток плиты и фиксаторов

М 1:25



Схема расположения фиксаторов



8-8

М 1:20



9-9

М 1:20



Схема расположения сеток плиты

План нижних сеток

План верхних сеток



Примечания:

1. Сетки С10 (поз.14) и С15 зеркальны сеткам С11 (поз.15) и С16 (поз.20).
2. Схемы расположения каркасов нижнего пояса, сеток ребра и вутов плиты аналогичны схемам К промежуточной балке Б пр 24 см. стр. 44.
3. В скобках даны NN позиций верхних сеток плиты балки Бпр 12.

Изм.	Кол.	№ докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-41000-01 СБ	Лист 3

Инв.№подл. | Подпись и дата

Копировал

Формат 12Г

Марка элемента	Высокопрочная проволока класса В-II ГОСТ 7348-63	Арматурные изделия, кг											Закладные изделия, кг					Всего, кг
		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75									Полосовая сталь ГОСТ 103-76		Полосовая сталь ГОСТ 82-70		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75		Итого	
		Класса А-I					Класса А-III								Класса А-III			
		Ф, мм				Итого	Ф, мм				Итого				Ф, мм			
		4 А-I	6 А-I	8 А-I	14 А-I		10 А-III	12 А-III	14 А-III	16 А-III		-δ=8		-δ=10	-δ=20	12 А-III	16 А-III		
Балка Бкр 24	837,9	5,4	30,5	530,6	6,1	572,6	327,2	716,0	—	154,4	1197,6	8,3	8,3	—	53,6	—	3,2	56,8	2673,2
Балка Бпр 24	837,9	5,4	30,5	530,6	6,1	572,6	327,2	468,0	489,4	182,8	1467,4	8,3	8,3	—	53,6	—	3,2	56,8	2943,0

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.503-44.1-41000 ВС		
Разраб.		Забилотская			Выборка стали	Лит	Лист	Листов
Провер.		Бойцова				Р		1
Гл. инж. пр.		Дашкевич				ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва		
Гл. спец.		Гафт						
Нач. отд.		Калашев						

Копировал Формат А4

https://zavodjbi.com/

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. 3.503-44.1-5100-		Примечание
						01	
				Документация			
12Г			3.503-44.1-5100 СБ	Сборочный чертеж	X		
12Г			01 СБ	Сборочный чертеж		X	
12Г			3.503-44 1-5100 ВС	Выборка стали	X	X	
			3.503-44.1-00000ТО	Техническое списание	X	X	

| Шифр | Лит. | | | | | |

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	Кол. на испол. 3.503-44.1-5100 01	Примечание
11В		17	-01	Сетка арматурная С13	8		
11В		18	-02	Сетка арматурная С-14		17	
11В		19	3.503-44.2-119200	Сетка арматурная С-15		1	
11В		20	-01	Сетка арматурная С-16		1	
11В		21	3.503-44.2-5160	Пучок П14	2	2	
11В		22	-01	Пучок П15	4	4	
11В		23	-02	Пучок П16	2	2	
11В		24	3.503-44.2-5170	Пучок П17	1	1	
11В		25	-01	Пучок П18	1	1	
11В		26	-02	Пучок П19	1	1	
11В		27	-03	Пучок П20	1	1	
11В		28	3.503-44.2-5180	Устройство оттяжное ОТ1	2	2	
11В		29	-01	Устройство оттяжное ОТ2	2	2	
11В		30	3.503-44.2-119400	Фиксатор ФК-1	2	2	
11В		31	-01	Фиксатор ФК-2	2	2	
11В		32	-02	Фиксатор ФК-3	18	18	
11В		33	-03	Фиксатор ФК-4	44	44	
11В		34	3.503-44.2-119500	Стяжка сеток СС1	280	280	
11В		35	-01	Стяжка сеток СС2	336	336	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.503-44.1-5100 Лист 3

Копировал Формат 11

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. –	Кол. на испол. 3.503-44.1-5100 01	Примечание
11В		36	-02	Стяжка сеток СС3	40	40	
11В		37	-03	Стяжка сеток СС4	32	32	
11В		38	3.503-44.2-31700	Изделие закладное МН2	2	2	
				Материалы			
				Бетон гидротехнический ГОСТ4795-68 Марки 400	22,7	22,7	м³ (сборный)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.503-44.1-5100

Копировал

https://zavodjbi.com/

https://zavodgbi.com/

(Выпуски арматуры плиты не показаны)

Отверстия для строповки

Ф90

100

200

700

1250

1

200

38

1500

1500

13500

400

16400

16500

ось опирания

Деревянные пробки d=20, e=60 для крепления компенсаторов

3

90

100

600

500

500

600

160

310

60

50

50

800

Отверстия для строповки

3

2

2

0,2 симметрично

164 × 100 = 16400

50

1 - 1

90

620

580

200

160

1500

1500

13500

2 - 2
М 1:20

865

865

265

600

600

265

1

1

R=300

150

R=300

1250

Поверхности боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются проволочными щетками

R=200

R=200

140

172

200

580

620

3 - 3
М 1:20

865

865

265

600

600

265

Деревянные пробки d=20, e=60

R=300

R=300

200

1150

R=200

R=200

141

122

200

1:10

1:10

20

1

1

М 1:1

1

2

20

620

38

20

Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыковых отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места её опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 2,4м

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.503-44.1-5100 СБ
Разраб.		Филатовская			Балка промежуточная Бпр 33
Пров.		Андрианова			Сборочный чертеж
Гл. инж. пр		Дашкевич			
Гл. спец.		Гофт			
Нач. отд.		Каташ-в			

Лит	Масса	Масштаб
Р	56,8т	1:40
Лист	Листов 4	

ПРОКТРАНСМИПРОЕКТ
г. Москва

Копировал

Формат 12Г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

4-4

(напрягаемая арматура и сетки бутовая показаны)

М1:25



6-6

(фиксаторы не показаны)

М1:20



7-7

(Фиксаторы не показаны)

М1:20



Примечания:

1. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 54
2. Каркасы КП9(поз.1) с кп 7(поз.3) и кп8 (поз.4) с кп 2(поз.2) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой
3. Схему расположения фиксаторов и план верхних сеток плиты см. стр. 59

Подпись и дата

Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подпись и дата

3.503-44.1-5100 СБ

Лист 2

Копировал: | Формат А2

https://zavodjbi.com/

Схемы расположения каркасов и сеток

1. Нижний пояс

Фасад



2. Ребро балки

Фасад



План



3. Вуты плиты



4. Плита

а) план нижних сеток



б) план верхних сеток



Примечание.

Сетка С24 (поз 5) зеркальна сетке С25.

Продольный разрез
(ненапрягаемая арматура не показана)



План I арматурного ряда

План II арматурного ряда



продолжение см. лист

3.503-44.1-5100СБ

Лист 4

Подпись и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Копировал

Формат А4

https://zavodjbi.com/



8 - 8
1:20





9 - 9
1:20





Условные обозначения:

o — пучок

◎ — пучок в обмотке

Контролируемое усилие в пучке, т	51.7
Усилие в пучке при перетяжке в течение 5мин., т	56.9
Наименьшая прочность бетона к моменту обжатия, $кг/см^2$	360

Примечания:

1. Установка анкеров предусмотрена при натяжении пучков с двух концов; в скобках даны расстояния между анкерами в заготовке и расположение анкеров до вытяжки.
2. Передача арматурой предварительного напряжения на бетон предусмотрена при 90% кубиковой прочности (марки) бетона.
3. Длина пучка в заготовке равна $L+2\times650$, где L - полная длина пролетного строения

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-5100 СБ

Лист 5

Копировал: Харина Формат А2





Поверхности обетонируемых боковых граней плиты балки сразу после распалубки обрабатываются проволочными щетками

Примечания:

1. Размеры выпусков арматуры плиты указаны по оси стыка отгибов.
2. Размер консоли от торца балки до места ее опирания при 100% прочности бетона должен быть не более 29см

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Заболотская		
Пров.		Андрианова		
Т.инж.пр.		Дашкевич		
Гл.техн.		Гаит		
Нач.отд		Катышев		

3.503-44.1-5100-01 СБ

Балка крайняя
Бкр 33

Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
Р	56,8 т	1:40
Лист 1	Листов 3	

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ
г. Москва

Копировал

Формат 12 г

4-4

(напрягаемая арматура и сетки бутов не показаны)

М 1:25



6-6

(фиксаторы не показаны)

М 1:20



7-7

(фиксаторы не показаны)

М 1:20



Примечания:

1. Каркасы КП9 (поз. 1) с КП7 (поз. 3) и КП2 (поз. 2) с КП8 (поз. 4) в местах их сопряжений связываются вязальной проволокой.
2. Армирование предварительно напрягаемой арматурой аналогично армированию балки Бпр.33 см. стр 55 и 56.
3. Схемы расположения каркасов и сеток см. стр. 54 и 39.

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-5100-01СБ

Лист 2

Копировал. Формат 12Г

План расположения верхних сеток плиты и фиксаторов

М 1:25



Схема расположения фиксаторов







Схема расположения сеток плиты

План нижних сеток



План верхних сеток



Примечания:

1. Сетки С10 (поз.14) и С15 (поз.19) зеркальны сеткам С11 (поз.15) и С16 (поз. 20).
2. Схему расположения каркасов нижнего пояса, сеток ребра и бутов плиты аналогичны схемам в промежуточной балке Бпр.33 см. стр.54.
3. В скобках даны №№ позиций верхних сеток плиты балок Бпр 33

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-5100-01С5

Лист 8

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата

https://zavodpi.com/

Марка элемента	Выпечатчик прокат класса А-I ГОСТ 7348-63	Арматурные изделия, кг											Закладные изделия, кг					Всего, кг
		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75										Профильная сталь					Полосовая сталь ГОСТ 82-70		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75		Итого	
		Класса А-I						Класса А-III											Класса А-III			
		Ф, мм					Итого	Ф, мм				Итого							Ф, мм			
		4А-I	6А-I	8А-I	14А-I	28А-I		10А-III	12А-III	14А-III	16А-III		-δ=8	-δ=12	Трубка 3х38	Гайка 2М24	Итого	-δ=10	-δ=20	12А-III	16А-III		
Балка Бкр33	1521,6	7,2	54,7	928,0	8,2	4,0	1002,1	316,8	976,4	—	154,4	1447,6	11,0	48,4	0,8	0,8	61,0	—	53,6	—	3,2	56,8	4089,1
Балка Бпр33	1521,6	7,2	54,7	928,0	8,2	4,0	1002,1	316,8	622,2	699,1	182,8	1820,9	11,0	48,4	0,8	0,8	61,0	—	53,6	—	3,2	56,8	4462,4

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат
Разраб.		Заболотская		
Пров.		Бойцова		
Гл. инж. пр.		Дашкевич		
Гл. техн.		Гафт		
Нач. отд.		Катанцев		

3.503-44.1-5100 ВС

Выборка стали

Лит	Лист	Листов
Р		1

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Копировал

Формат 12Г

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 3.503-44.1-120000 —	01	Примечание
				Документация			
12Г			3.503-44.1-120000 СБ	Сборочный чертеж	×		
12Г			01-СБ	Сборочный чертеж		×	
12Г			3.503-44.1-120000 ВС	Выборка стали	×	×	
НВ			3.503-44.1-000000 ТО	Техническое описание	×	×	

Шифр	Лист		
ТБ1	Р		
ТБ2	Р		

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Трапова		
Провер.		Дашкевич		
Гл.инж.пр.		Дашкевич		
Гл.технол.		Гафт		
Нач.отд.		Катнашев		

3.503-44.1-120000

Блок тротуарный ТБ1 и ТБ2

Лит.	Лист	Листов
Р	1	2

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Копировал - Тучкина Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 3.503-44.1-120000 —	01	Примечание
				Сборочные единицы и детали			
А3		1	3.503-44.2-121000	Каркас пространств. КП 10	1		
НВ		2	3.503-44.2-122000	Каркас пространств. КП 11		1	
НВ		3	3.503-44.2-123000	Сетка арматурная С29	1	1	
НВ		4	3.503-44.2-124000	Сетка арматурная С30	1	1	
НВ		5	3.503-44.2-125000	Петля строповочная ПС7	2	2	
НВ		6	-01	Петля строповочная ПС8	2	2	
НВ		7	-02	Петля строповочная ПС9	4	4	
НВ		8	3.503-44.2-126000	Изделие закладное МН5	4	4	
НВ		9	3.503-44.2-127000	Изделие закладное МН6	2	2	
НВ		10	3.503-44.2-128000	Изделие закладное МН7	2	2	
НВ		11	3.503-44.2-129000	Изделие закладное МН8	4	4	
				Детали			Устанавливаются при монтаже
Б4		12	3.503-44.2-124001	Ф6 АI ГОСТ 5781-75, ℓ=2940	1	1	0,7 кг
Б4		13	3.503-44.2-124002	Ф10 АI ГОСТ 5781-75, ℓ=2940	2	2	3,6 кг
				Материалы			
				Бетон гидротехнический ГОСТ 4795-68 марки 400	1,0	1,0	м³ (сборный)

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

3.503-44.1-120000

Лист 2

Копировал - Тучкина Формат А4

https://zavodjbi.com/

1 - 1



2 - 2



3 - 3



2



Примечания:

1. Бетонирование блока производится в перевернутом положении. Монтажные петли (поз.5 и 6), расположенные на нижней поверхности блока, срезаются перед монтажом.
2. Монтаж блока после перекантовки производится за монтажные петли ПС-9 (поз.7), приваренные к ГЛ48 (поз.11), см. деталь стр.63. После установки блока в проектное положение монтажные петли срезаются.
3. Блоки ТБ1 применяются в случае отвода воды с проезжей части через тротуары.
4. Марка бетона по морозостойкости устанавливается в зависимости от климатических условий района строительства, но не менее Мрз 200.

Изм.	Лист	N-докум.	Подп.	Дата	3.503-44.1-120ПО СБ
Разраб.	Громова				Блок тротуарный ТБ1 Сборочный чертеж
Провер.	Бойцова				Лит. Р; Масса 2.5т; Масштаб 1:20
Гл.инж.сект.	Дашкевич				Лист 1; Листов 2.
Гл.техн.	Гафт				ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва
Нач.отд.	Катышев				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Зино. Тучкина

Формат А2

4-4



5-5



6-6





7-7



Примечание.

Монтажные петли ПС9 (поз. 7) для строповки блока привариваются к закладным изделиям МН8 (поз 11) после его перекантовки

1 - 1



2 - 2





Примечания:

1. Бетонирование блоки производится в перевернутом положении. Монтажные петли (поз. 5 и 6), расположенные не на нижней поверхности блока, срезаются перед монтажом.
2. Монтаж блока после переключения производится за монтажные петли ПС-3 (поз. 7), гриф. к МН8 (поз. 11), см. сет. стр. 65. После установки блока в проектное положение монтажные петли срезаются.
3. Блоки ТБ2 применяются в случае отвода воды с проезжей части через водоотводные устройства.
4. Марка бетона по морозостойкости устанавливается в зависимости от клим. условий района строительства, но не менее Мрз 200.

				3.503-41.1-120000-0136	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Хронова			Блок тротуарный ТБ2. Сборочный чертеж
Провер.		Байцова			Лит. Р; Масса 2,5т; Масштаб 1:20
Гл. инж. пр.		Дашкевич			Лист 1; Листов 2
Гл. техн.		Тарат			ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва
Нач. отд.		Каташев			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал - Тумкина Формат А2Г

ЗАВОД ЖБИ

3-3



4-4





5-5
М1:10



Примечание.

Монтажные петли ПС9 (поз.7) для строповки блока привариваются к закладным изделиям МН8 (поз.11) после его перекантовки

Марка элемента	Арматурные изделия, кг									Закладные изделия, кг				
	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75									Полосовая сталь ГОСТ 103-76	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75		Итого	Всего, кг
	Класса А-I				Итого	Класса А-III		Итого	Итого		Класса А-III			
	Ф, мм					Ф, мм					Ф, мм			
	Ф6 А-I	Ф8 А-I	Ф10 А-I	Ф12 А-I		12 А-III	14 А-III			-δ=10	10 А-III	12 А-III		
Блок ТБ1	9.7	38.6	21.3	5.2	74.8	8,1.	98.7	106.8	181.6	17,2	2,8	2,6	22,6	204.2
Блок ТБ2	9.7	38.6	24,9	5.2	78.4	–	104.6	104.6	183,0	17.2	2,3	2,6	22,6	205.6

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Хромова		
Провер.		Бойцова		
Гл.инж.пр.		Башкевич		
Гл. техн.		Сафт		
Нач.отд.		Катошев		

3.503-44.1-120000 ВС

Выборка стали

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ
г. Москва

Копировал

Формат 12Г



Сварные швы по ГОСТ 5264-69.
Электроды типа Э50А по ГОСТ 9467-75

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
3		1	3.503-44.2-32110	Подушка балка	2	
7В		2	3.503-44.2-32120	Сетка балка	4	
				Детали		
5Ч		3	3.503-44.1-32101	ф16А-III ГОСТ 5781-75, ℓ=435	4	2,8 кг
				Материалы		
		4		Бетон гидротехнический		
				ГОСТ 4795-68 М 400		0.019м³

3.503-44.1-32100

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Табрина		
Провер.		Байцова		
Т.инжр.		Дашкевич		
Гл.техн.		Гафт		
Нач.отд.		Катышев		

Валок

Лит.	Масса	Масштаб
Р	131.4	1:10
Лист	Листов 1	

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Копировал Формат А4



Сварные швы по ГОСТ 5264-69
электроды типа Э50А по
ГОСТ 9467-75

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
11В		1	3.503-44.2-42110	Подушка балка	2	
11В		2	3.503-44.2-42120	Сетка балка	4	
				Детали		
6Ч		3	3.503-44.1-42101	ф16А-III ГОСТ 5781-75, ℓ=456	4	2,9кг
				Материал		
		4		Бетон гидротехнический		
				ГОСТ 4795-68, М 400		0,024м³

3.503-44.1-42100

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Табрина		
Провер.		Байцова		
Т.инжр.		Дашкевич		
Гл.техн.		Гафт		
Нач.отд.		Катышев		

Валок

Лит.	Масса	Масштаб
Р	152.9	1:10
Лист	Листов 1	

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ г. Москва

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

Отпечатано
в Новосибирском областном ЦИТП
630064 г. Новосибирск по Красному проспекту 1
Заказ 6 печать "5" XII 1932 г.
Заказ 2263 Тираж 100

https://zavodjbi.com/